

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	Česká Kamenice	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>05</b>	<b>Oprava sociálního zařízení - stoupačky - dívky</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>2009135</b>	<b>ZŠ ul. Komenského, Česká Kamenice</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 2009135
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	19,0%		0 Kč
DPH	19,0%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2009135 ZS ul. Komenského, Česká Kamenice	Rozpočet :	
Objekt :	05 Oprava sociálního zařízení - stoupačky - dívky	Česká Kamenice	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
719 Demontáže	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2009135 ZS ul. Komenského, Česká Kamenice	Rozpočet: 0
Objekt :	05 Oprava sociálního zařízení - stoupačky - dívky	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	346481121R00	Zaplentování rýh	m2	7,47		0,00
2	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	9,00		0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
3	R1	Stavební úpravy spojené s osazením bojleru napojením na rozvod ZTI, elektro	hod	15,00		0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 30 x 10 cm	m	12,45		0,00
5	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	12,45		0,00
6	974031169R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm	m	12,45		0,00
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,84		0,00
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,84		0,00
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84		0,00
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,37		0,00
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,84		0,00
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,84		0,00
13	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,84		0,00
14	979098191U00	Skládkovné suti	t	1,84		0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,50		0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>719</b>	<b>Demontáže</b>				
16	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	37,35		0,00
17	721160806R00	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	6,00		0,00
18	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	12,45		0,00
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,27		0,00
20	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,27		0,00
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,27		0,00
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,07		0,00
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,27		0,00
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,27		0,00
25	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,27		0,00
26	979098155U00	Skládkovné suť - ostatní	t	1,27		0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>719 Demontáže</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
27	721152219R00	Čisticí kus, potrubí odpadní svislé D 125	kus	3,00		0,00
28	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	1,00		0,00
29	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm vč. odboček v jednotlivých podlažích	m	41,85		0,00
30	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	3,00		0,00
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	41,85		0,00
32	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00		0,00
33	R1	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	10,00		0,00
34	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,08		0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
35	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	13,45		0,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2009135 ZS ul. Komenského, Česká Kamenice	Rozpočet: 0
Objekt :	05 Oprava sociálního zařízení - stoupačky - dívky	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	26,90		0,00
37	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	13,45		0,00
38	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	26,90		0,00
39	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	3,00		0,00
40	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	4,00		0,00
41	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,00		0,00
42	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	40,35		0,00
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	40,35		0,00
44	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00		0,00
45	732421312R00	Čerpadlo oběhové - cirkulační	soubor	1,00		0,00
46	734241215U00	Ventil zpět přímý Ve3030 G 1	kus	1,00		0,00
47	R2	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	10,00		0,00
48	28377146.A	Trubice izolační MIRELON POLAR 20x13 mm	m	15,00		0,00
49	28377156.A	Trubice izolační MIRELON POLAR 32x13 mm	m	30,00		0,00
50	55111226	Ventil přímý průchozí K-83 T 1/2"	kus	2,00		0,00
51	55111228	Ventil přímý průchozí K-83 T 3/4"	kus	4,00		0,00
52	55111286	Ventil přímý průchozí s odvodněním K-125 T 1/2"	kus	1,00		0,00
53	55111290	Ventil přímý průchozí s odvodněním K-125 T 1"	kus	2,00		0,00
54	55167560	Dvířka krycí 50x50 cm	kus	2,00		0,00
55	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,25		0,00
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					
56	725539105R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 180 l	soubor	1,00		0,00
57	48438692	Ohříváč vody el.zásobníkový OKCE 180 l,záv.,svislý	kus	1,00		0,00
58	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,10		0,00
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
59	R1	Úprava střešní krytina po osazení ventilačních hlavic	kpl	3,00		0,00
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
60	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky 1529	m	15,00		0,00
61	210010313RT1	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko	kus	2,00		0,00
62	R3	Přípomocné stavební práce a bourání	hod	10,00		0,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>