

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 Česká Kamenice	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2009135	ZŠ ul. Komenského, Česká Kamenice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2009135
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	19,0%				0 Kč
DPH	19,0%				0 Kč
Základ pro DPH	0,0%				0 Kč
DPH	0,0%				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2009135 ZS ul. Komenského, Česká Kamenice	Rozpočet :	
Objekt :	02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci	Česká Kamenice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34	Stěny a příčky	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0
719	Demontáže	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN	0			0

Položkový rozpočet

Stavba :	2009135 ZS ul. Komenského, Česká Kamenice	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,02		0,00
2	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	10,25		0,00
3	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	0,02		0,00
	Celkem za	34 Stěny a příčky				0,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	9,41		0,00
5	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	15,70		0,00
6	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	15,70		0,00
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken - zatmelení	m	23,60		0,00
8	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	42,80		0,00
9	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	30,53		0,00
10	612425931R00	Omítka MVC vnitřního ostění - štuková	m2	10,62		0,00
11	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	55,88		0,00
12	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	10,25		0,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	2,03		0,00
14	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	9,78		0,00
15	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	6,23		0,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	14,00		0,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,70		0,00
18	R1	Vnitřní dělicí stěny - 3 kabiny (dvě stěny mezi kabinami, čelní stěna se třemi dveřmi a kováním)	kpl	1,00		0,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	15,61		0,00
20	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm,	m3	0,31		0,00
21	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	15,43		0,00
22	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	10,62		0,00
23	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	18,00		0,00
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00		0,00
25	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch.	m2	3,31		0,00
26	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken špaletových	m2	6,10		0,00
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60		0,00
28	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,10		0,00
29	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	50,10		0,00
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,20		0,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,20		0,00
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,80		0,00
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,20		0,00
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,20		0,00
35	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,20		0,00
36	979098191U00	Skládkovné suti	t	10,20		0,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	2009135 ZS ul. Komenského, Česká Kamenice	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	6,25		0,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl: 711	Izolace proti vodě					
38	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	20,14		0,00
39	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,08		0,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				0,00
Díl: 719	Demontáže					
40	721171803R00	Demontáž potrubí odpadního do DN 75	m	8,00		0,00
41	721171808R00	Demontáž potrubí odpadního do DN 114	m	3,00		0,00
42	721210813R00	Demontáž podlahové vpusti	kus	1,00		0,00
43	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	19,00		0,00
44	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00		0,00
45	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže	soubor	5,00		0,00
46	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00		0,00
47	725530811R00	Demontáž, elektrický průtokový ohřívač	soubor	1,00		0,00
48	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	3,00		0,00
49	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00		0,00
50	R1	Demontáž stávajících rozvodů elektro (svítdla, kabeláž, vypínače a ostatní) vč. likvidace	kpl	1,00		0,00
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,31		0,00
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,31		0,00
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,24		0,00
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,31		0,00
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,31		0,00
56	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,31		0,00
57	979098155U00	Skládkovné suť - ostatní	t	0,31		0,00
Celkem za		719 Demontáže				0,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
58	721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100 (WC, výlevka)	kus	3,00		0,00
59	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00		0,00
60	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	3,00		0,00
61	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	9,00		0,00
62	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00		0,00
63	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	11,00		0,00
64	R1	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	10,00		0,00
65	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01		0,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				0,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
66	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	16,00		0,00
67	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	9,00		0,00
68	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	25,00		0,00
69	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	16,00		0,00
70	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	25,00		0,00
71	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	25,00		0,00
72	28377146.A	Trubice izolační MIRELON POLAR 20x13 mm	m	18,00		0,00
73	28377151.A	Trubice izolační MIRELON POLAR 25x13 mm	m	10,00		0,00
74	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,14		0,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				0,00
Díl: 725	Zařizovací předměty					
75	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00		0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2009135 ZS ul. Komenského, Česká Kamenice	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění vč. kompletní dodávky sytému,	soubor	3,00		0,00
77	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	5,00		0,00
78	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00		0,00
79	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	8,00		0,00
80	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	3,00		0,00
81	725811302U00	Ventil tlačný G 1/2 - pisoár	kus	5,00		0,00
82	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	4,00		0,00
83	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, DN 40,50	kus	5,00		0,00
84	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	4,00		0,00
85	R1	Baterie umyvadlová - tlačný ventil	kus	4,00		0,00
86	55166827	Sedátko záchodové z PH - bílé	kus	3,00		0,00
87	64213612	Umyvadlo bílé s otv. pro bat.	kus	4,00		0,00
88	64238826	Klozet závěsný	kus	3,00		0,00
89	64250760	Pisoár bílý s otvorem pro ventil	kus	5,00		0,00
90	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,23		0,00
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				0,00
Díl: 730	Ústřední vytápění					
91	734221413R00	Ventily regulační závitové V 4232 přímé, G 1/2	kus	2,00		0,00
92	734261712U00	Regulační šroubení přímé bez vyp G 1/2 uzavíratelné	kus	2,00		0,00
93	R1	Demontáž a z pětná montáž litinových radiátorů vč. úpravy potrubí, vč. vypuštění a napuštění	kpl	2,00		0,00
94	998731102R00	Přesun hmot, výšky do 12 m	t	0,00		0,00
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				0,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
95	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	4,50		0,00
96	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,01		0,00
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				0,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
97	766622223R00	Montáž oken dřevěných	kus	5,00		0,00
98	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00		0,00
99	61160188	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak B	kus	2,00		0,00
100	R01	Okno dřevěné 1350/2450, k=1,2	kus	2,00		0,00
101	R02	Okno dřevěné 600/1550, k=1,2	kus	3,00		0,00
102	998766102R00	Přesun hmot , výšky do 12 m	t	0,29		0,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				0,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
103	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel	m	4,63		0,00
104	771575206R00	Montáž podlah keram., tmel	m2	15,70		0,00
105	59764203	Dlažba	m2	17,00		0,00
106	59764241	Dlažba - sokl	kus	17,00		0,00
107	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,42		0,00
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
Díl: 781	Obklady keramické					
108	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,	m2	33,54		0,00
109	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	12,00		0,00
110	597813663	Obkládačka	m2	37,00		0,00
111	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,56		0,00
		Celkem za 781 Obklady keramické				0,00
Díl: 783	Nátěry					

Položkový rozpočet

Stavba :	2009135 ZS ul. Komenského, Česká Kamenice	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,40		0,00
	Celkem za	783 Nátěry				0,00
Díl:	784	Malby				
113	784443001RT4	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m nátěr omyvatelný, barevný, 2 x	m2	8,33		0,00
114	784452211R00	Malba stěn Primalex	m2	63,24		0,00
	Celkem za	784 Malby				0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
115	210010022RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 1523 pv	m	10,00		0,00
116	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	1,00		0,00
117	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	1,00		0,00
118	210110072R00	Čidlo pro zapínání světla s časovačem	kus	1,00		0,00
119	210200006R00	Svítilno - montáž	kus	5,00		0,00
120	210800105RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x1,5	m	50,00		0,00
121	210800645RT1	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 4 - pospojení	m	20,00		0,00
122	R1	Svítilna - dodávka	kus	5,00		0,00
123	R2	Revize	kpl	1,00		0,00
124	R3	Přípomocné stavební práce a bourání	hod	15,00		0,00
125	R5.1	Připojení na stávající rozvod	kpl	1,00		0,00
126	R1	Ostatní drobný materiál - nespecifikovaný	kpl	1,00		0,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				0,00